

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2020
WÓJTA GMINY CHOJNÓW
z dnia 01.07.2020 roku

**w sprawie przekazania w użytkowanie mienia Gminnemu Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie**

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506), zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazuje się w zarządzanie Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie mienie określone w załączniku nr 1 z przeznaczeniem na gospodarowanie wodą mieszkańców gminy Chojnów.

§ 2

Przekazanie mienia określonego w załączniku nr 1 nastąpi na podstawie protokołów przekazania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Andrzej Pyrz

Mienie z przeznaczeniem na gospodarowanie wodą:

Inwestycja pn.: „**Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach**”,
w skład której wchodzi:

Przebudowa budynku SUW o powierzchni użytkowej 101,53m², kubaturze 304,56m³:

- wykonanie nowego przykrycia kanału technologicznego z kraty ze stali kwasoodpornej 1.4301,
- remont elewacji budynku;
- wymiana drzwi zewnętrznych budynku SUW;
- remont pokrycia dachowego budynku SUW;
- dostawa i montaż nowej stolarki dla pomieszczenia gospodarczego;

Remont dwóch zbiorników wody uzdatnionej o pojemności 100m³ każdy (demontaż istniejącego poszycia, izolacje, montaż nowego poszycia, stal gat. 1.4301.

Wykonanie izolacji zbiornika desorbera o wymiarach 1,20x4,0mm.


Wykonanie fundamentu pod desorber.

Budowa układu technologicznego uzdatniania wody o wydajności max. Q = 188 m³/h:

- dostawa i montaż desorbera napowietrzającego DN1200, materiał: PEHD;
- dostawa i montaż kompletnego zestawu hydroforowego: cztery pompy pracujące + jedna rezerwowa, wydajność nominalna każdej pompy 45m³/h, wysokość podnoszenia każdej pompy 55m, moc każdej pompy 11kW;
- dostawa i montaż mieszacza statycznego DN250 – 1szt., materiał stal 316L,
- wymiana armatury i rurociągów w budynku SUW na rurociągi ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301,
- dostawa i montaż przepływomierza elektromagnetycznego z MID-em w wersji rozłącznej, DN150,
- wykonanie rurociągów wody surowej od studni do kaskady przy zbiornikach retencyjnych Ø160x9,5PEHD,
- wykonanie rurociągów wody napowietrzonej ze zbiorników Ø200x11,9 PEHD,

Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA:

- dostawa i montaż nowych rozdzielni RG, RT, RZH2,
- wykonanie układu zasilania i sterowania pracą urządzeń układu uzdatniania wody,
- wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego i gniazd wtykowych,
- system SCADA.

WÓJT

mgr Andrzej Fyrz