


WZGLĘDNE PRZEMIAŁY ZASTRZEŻENIE: Kopowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRZEMIAŁEM ZAPAKOWANYM - Autorskie - Licencja: SN-347-62812988



DREWNO: C24
Wiązary wykonywać wg. szczegółowego projektu warsztatowego.
Wiązary wykonywane w wytórni, węzły łączone na płytce.
Montaż wiązarów bezpośrednio do wieńca.
Pakrycie blachodachówka powlekana
Obciążenie podwieszane – max 30 kg/m2
Lokalizacja (śnieg, wiatr): gmina Chojnów, powiat legnicki

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do trasowania elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Podane wymiary elementów drewnianych w zestawieniu uwzględniać zapas.
3. Niniejsze zestawienie drewna ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamawiania materiałów.
4. Elementy więzby znajdujące się w odległości mniejszej niż 30 cm od przewodów spalinowych należy zabezpieczyć okładziną o odporności ogniowej 30 min.
5. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WARSZTATOWEGO

| | | | |
|---|---|--|------------|
| PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl | | | |
| inwestor | Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów | data | 21.12.2020 |
| obiekt | Budowa budynku gminnego Złotoryja, przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studniami szczelnymi, instalacji gazu wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi poj. 4800, wewnętrznej linii zasilającej, wewnętrznej linii zasilającej oświetlenie zewnętrzne, zjazdu z drogi gminnej, drogi dojazdowej z miejscami postojowymi, wiaty smiętkowej | rys. | K3 |
| adres | działka nr 1278/3, 1278/2 (dr.), 1293 (dr.) obr. ewid. 0001 Białe, jedn. ewid. 020902_2 Chojnów | skala | 1:75 |
| rysunek | RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ | podpis | |
| stadium | P.W. — KONSTRUKCJA | nr upr. | |
| projektant | mgr inż. Sławomir Fossa | upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 87/005/04 | |
| sprawdzający | mgr inż. Paweł Brytkowski | upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 194/005/09 | |