


–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWIE ZABRONIONE. Autodesk - licencja: SN:347-82812998

Podciąg Pd.2 L=181 cm, 24x30cm – szt.1
g.p.p. +3,45 m, w osi: D



Beton: C20/25(B25)
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina zbrojenia: 2,5 cm

- Uwaga:
- Zbrojenie podciagu i ram wykonać zgodnie z : PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2.
1. Zbrojenie główne podciagu i ram stalą B500B, strzemiona stalą B500B.
 2. Pręty podciagu wchodzące w górny wieniec, słup lub trzpień zakotwić odginając przy górnej wysokości wieńca, słupa lub trzpienia.
 3. Podciąg należy wylewać w jednym ciągu technologicznym razem z wieńcami i strapem.
 4. Pod oparcie podciagu wykonać podmurowanie z cegły pełnej na zaprawie cementowej, grubość podmurówki 30 cm, szerokość podmurówki 40 cm, alternatywnie wykonać podlewki cementowe.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 60 1799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl			
inwestor	Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów		
obiekt	Budowa budynku gminnego Złobka, przyłącza wody, przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze studniami szczelnymi, instalacji gazu wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi poj. 4800l, wewnętrznej linii zasilającej, wewnętrznej linii zasilającej oświetlenie zewnętrzne, zjazdu z drogi gminnej, drogi dojazdowej z miejscami postojowymi, wiaty śmiełnikowej		data 21.12.2020
adres	działka nr 1278/3, 1278/2 (dr.), 1293 (dr.) obr. ewid. 0001 Biała, jedn. ewid. 020902_2 Chojnów		
rysunek	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA		skala 1:20 rys. K2.2
stadium	P.W. – KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 87/DOS/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Brytkowski	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 194/DOS/09	