


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D



4

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5 cm
wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1 - 60 o zużyciu 0,8 kg/m <sup>2</sup> podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
warstwa odsączająca - pospółka - 15 cm

2

miat kamienny frakcji 0-4 - 2cm
wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1 - 60 o zużyciu 0,8 kg/m <sup>2</sup> podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm

2

Inwestor: Gmina Chojnów ul. Fabryczna 1, 59–225 Chojnów				
Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w Goliszowie				Nr rys. 5
Treść rysunku: przekrój poprzeczny				
Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data	Skala
Projektant branży drogowej	inż. Henryk Mazur		07.09.2017	1:25