
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : "Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Rokitkach"
ADRES INWESTYCJI : Rokitki
INWESTOR : Gmina Chojnów
ADRES INWESTORA : ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

WYKONAWCA ROBÓT : Do wyłonienia
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Uwaga!

Zamieszczony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Podstawą wyceny oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót a wynikające z technologii robót budowlanych lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofercie Wykonawcy. Brak wyszczególnienia w przedmiarze robót nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora.

Charakterystyka:

Zakres i sposób wykonania::

Roboty dotyczyć będą wykonania pokrycia dachu z blachy trapezowej (na przedmiotowym dachu występuje pokrycie z papy, które zostanie wykorzystane, jako podkład pod pokrycie z blachy trapezowej).

Zakres robót::

- otynkowanie kominów, pasów na ścianach
- ołączenie połaci dachu
- zamocowanie blachy trapezowej
- wykonanie obróbek blacharskich przy ścianach, kominach, rynnach itp.
- regulacja istniejącego orywnowania

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych			
1	KNR 4-01	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym (0,80*0,50*4)*3	m ²		
d.1	0735-10		m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
2	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
d.1	0702-06		m	19,500	
	analogia	6,00+6,00+1,50+6,00		RAZEM	19,500
3	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł.	m		
d.1	0705-02		m	19,500	
	analogia	poz.2		RAZEM	19,500
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą szarą otynkoanych kominów oraz odtworzonego tynku na ścianie.	m ²		
d.1	1502-11		m ²	24,300	
	analogia	poz.1+poz.3		RAZEM	24,300
5	KNR-W 4-01	Regulacja istniejących rynien z tworzyw sztucznych	m		
d.1	0544-02		m	49,200	
	analogia	13,10+3,10+2,50+7,80+2,50+3,10+11,30+5,80		RAZEM	49,200
6	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1	0410-04		m ²	157,200	
		6,00*13,10*2	m ²	67,800	
		6,00*11,30	m ²	33,000	
		6,00*5,50	m ²	35,650	
		3,10*11,50	m ²	16,575	
		(11,50+8,00)*1,70/2		RAZEM	310,225
7	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową profil T-35 koloru czerwonego na łatach	m ²		
d.1	202 0537-04		m ²	310,225	
		poz.6		RAZEM	310,225
8	KNR 0-15II	Ułożenie gąsiorów z blachy powlekanej o szerokości do 20.0 cm	mb		
d.1	0521-02		mb	21,100	
		13,10+4,00*2		RAZEM	21,100
9	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m ²		
d.1	0506-02		m ²	16,410	
		<pas nadrynnowy>0,30*(13,10+3,10+2,50+7,80+2,50+3,10+5,80+11,30+5,50)	m ²	2,160	
		<obróbka kominowa>0,30*(0,60*4*3)	m ²	9,170	
		<rynna koszowa>0,70*13,10	m ²	12,250	
		<obróbka do muru>0,35*(6,00+6,00+11,50+6,00+5,50)	m ²	17,088	
		<wiatrówka (bokówka) górna>0,32*(6,00*6,00+5,80+5,80+5,80)	m ²		
		<wiatrówka (bokówka) dolna>0,25*(6,00*6,00+5,80+5,80)		RAZEM	57,078