

Chojnów, 12.04.2019 r.

SO.271.4.2.2019.MB

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Groble, Gmina Chojnów

Odpowiedzi na zadane pytania

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W dniu 08.04.2019 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót dla branży telekomunikacyjnej

Odpowiedź nr 1

Do przedmiaru robót należy przyjąć dodatkowo poz. nr 28 i 29.

28. Wykonanie rury ochronnej dwudzielnej fi 110 dla kolizji z kablami teletechnicznymi (wykop wraz z utylizacją nadmiaru materiału i hałdowaniem materiału przeznaczonego do zasypki, podsypka z dostawą materiału wraz z zagęszczeniem, rura, obsypka z dostawą materiału wraz z zagęszczeniem, zasypka wraz z zagęszczeniem) – 26mb

29. Wycinka drzew o obwodzie 80-100 cm z karczowaniem gałęzi, dłużycy i pnia wraz wywozem na składowisko Wykonawcy oraz kosztem utylizacji – 8 szt.

Pytanie nr 2

Czy w zakresie zamówienia jest założenie rur dwudzielnych A120PS na odcinkach długości 26,0 m na istniejącej sieci telekomunikacyjnej, o czym jest mowa w opisie technicznym branży teletechnicznej ? Zakres ten nie jest ujęty w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Odpowiedź nr 2

Roboty wykonać zgodnie z poz. nr 28.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie STWiORB dla branży teletechnicznej.

Odpowiedź nr 3

W załączeniu specyfikacja D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg,

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie opisu oraz części rysunkowej sposobu montażu słupków (balustrady) bariery U-11a do płyty pomostowej obiektów mostowych. Jaki ma być rozstaw słupków bariery U-11a?

Odpowiedź nr 4

W załączeniu przesyłam instrukcje montażu balustrady i ogrodzenia dla pieszych. Bariery montować za pomocą kotew np. Hilti HLS-3 M8,

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie STWiORB dla bariery U-11a (urządzenia bezpieczeństwa ruchu) oraz oznakowania pionowego (stała organizacja ruchu).

Odpowiedź nr 5

W załączeniu przesyłam SST D-07.02.01,

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem

Odpowiedź nr 6

W ramach zadania nie jest planowana zmiana istniejącej organizacji ruchu, istniejące znaki należy wymienić w na nowe ilości 4 szt. po konsultacji z Zamawiającym.

Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być długość przebudowywanego odcinka drogi. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zawartym w projekcie budowlanym długość wynosi 990,00 m – koniec opracowanie jest w km 0+990,00. Natomiast zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym oraz opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ droga ma być przebudowana do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2221D, bez zjazdu, czyli na odcinku dłuższym o ok. 65,0 m niż na projekcie zagospodarowania terenu tj. ok. 1,055 km.

Odpowiedź nr 7

Należy wykonać roboty zgodnie z SIWZ oraz przedmiarem robót.

Załączniki do niniejszego pisma:

- Załącznik do odpowiedzi nr 3 – Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
- Załącznik do odpowiedzi nr 4 - Instrukcja montażu balustrady
- Załącznik do odpowiedzi nr 5 – Oznakowanie pionowe

Z up. WÓJTA

mgr Honorata Tajchman-Rękoś
SEKRETARZ GMINY